



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Επισκευές-συντηρήσεις στην
περιοχή Απόλαυση Χ.Ζ.Λ. Ιτέας**

**ΚΑ: 2024ΝΑ48900006 / 5222489 ΠΔΕ 2024
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 124.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ)
CPV: 45112720-8 Εργασίες διαμόρφωσης
τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και
χώρους αναψυχής
45236200-2 Εργασίες διάστρωσης
εγκαταστάσεων αναψυχής**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην παρέμβαση-επισκευή υφιστάμενου παραλιακού πεζοδρόμου από την θέση Ξενοδοχείου Πανόραμα μέχρι εντός της χερσαία ζώνης λιμένα Ιτέας θέση Απόλαυση. Ο υφιστάμενος πεζοδρόμος κατασκευασμένος προ 30ετίας έχει σημαντικά προβλήματα με έντονες ανασκηώσεις των υφιστάμενων πλακών, αποκομμένα τμήματα πλακών και σκυροδέματος, συγκέντρωση λιμναζόντων ομβρίων υδάτων. Επί σειρά ετών έχουν γίνει μόνο τοπικές παρεμβάσεις αποκατάστασης οι οποίες δεν έχουν προσδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με την παρούσα, προβλέπεται συνοπτικά:

- Τοπική εκσκαφή σε βάθος περίπου 50cm
- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης θραυστού υλικού λατομείου σε βάθος περίπου 20εκ.
- Τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης διακοπής υγρασίας
- Κατασκευή πλάκας σκυροδέματος ποιότητας C25/30 κατηγορίας έκθεσης XS1 με πάχος περίπου 20εκ και με τοποθέτηση πλέγματος τύπου T131. Το σκυρόδεμα θα φέρει ειδικά πρόσθετα για την στεγανοποίηση του έναντι υδάτινου περιβάλλοντος.
- Τοποθέτηση κράσπεδου κατά μήκος της ζώνης αποκατάστασης του υφιστάμενου πεζοδρόμου
- Κατασκευή πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου με χυτό βοτσαλωτό, πλάκας πρόσβασης τυφλών 40X40εκ, τοποθέτηση φιλέτου μαρμάρου και ξανά χυτό βοτσαλωτό δάπεδο. Το πάχος του βοτσαλωτού θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή που θα κατατεθεί στην Υπηρεσία για έγκριση και σίγουρα όχι λιγότερο από 5 εκατοστά. Θα δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις για την ομαλή απορροή υδάτων από τα ανάντη στα κατόντη.
- Θα γίνει τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου ψυχρής επεξεργασίας με την κατάλληλη πιστοποίηση και σε σχέδιο που θα προταθεί από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έγκριση.
- Θα γίνει αφαίρεση υφιστάμενης ασφαλτόστρωσης πλησίον των κατοικιών και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε υφιστάμενη μονάδα ανακύκλωσης. Θα γίνει εφαρμογή ασφάλτου πάχους περίπου 5εκ για την κατασκευή ασφαλούς πρόσβασης οχημάτων με την εφαρμογή προ-επάλειψης και σύμφωνα με τα υφιστάμενα υψόμετρα της οδού για ομαλή απορροή υδάτων.

- Στη λωρίδα όδευσης τυφλών εφαρμόζονται τσιμεντόπλακες τύπου Α και Β (κίνδυνος) και Γ (αλλαγή κατεύθυνσης) και Δ(εξυπηρέτηση) όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.
- Θα γίνει κατασκευή παρτεριών για τοποθέτηση φυτών, σύμφωνα με φυτοτεχνική πρόταση του αναδόχου και την σχετική έγκριση του Κυρίου του Έργου (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας). Στα παρτέρια αυτά θα φυτευτούν χαμηλά δέντρα και βλάστηση ανθεκτική στο αλκαλικό περιβάλλον της περιοχής.

Τα προϊόντα εκσκαφής/κατεδάφισης/φρεζαρίσματος που κρίνονται ακατάλληλα και χρήζουν ανακύκλωσης, θα μεταφερθούν με ευθύνη του αναδόχου σε νομίμως υφιστάμενη μονάδα ανακύκλωσης (ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 της Ε.Σ.Υ.

Η εν λόγω δαπάνη θα πληρώνεται από το κονδύλι των απολογιστικών του έργου το οποίο δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου.

Τέλος ο ανάδοχος κατά την κατάρτιση της προσφοράς του θα λάβει υπόψιν ότι αναλαμβάνει οποιοδήποτε περαιτέρω κόστος ανακύκλωσης προκύψει κατά την κατασκευή του έργου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άννα Μπεχλιβανίδη
Πολ. Μηχανικός ΤΕ Αβ

Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε
Ασημάκης Κόκκινος
Πολ. Μηχανικός Αβ

Ο Αναπληρωτής Πρ/νος της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
Αλεξάνδρα Κουτσού
Χημ. Μηχανικός Αβ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ