



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Επισκευες-συντηρήσεις στην περιοχή Απόλαυση Χ.Ζ.Λ.
Ιτέας

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 124.000 €
ΚΑ: 2024ΝΑ48900006 / 5222489 ΠΔΕ 2024

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
	τιμολ		Αναθεώρησης			μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	A-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m³	120.00	9.80	1.176.00	
2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m³	300	8.75	2.625.00	
3	N.B-29.4.24	Κατασκευή πλακών από σκυρόδεμα C25/30 κατηγορίας έκθεσης XS1	ΟΔΟ-2551	m³	120	138	16.560.00	
4	B-30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΟΔΟ-2612	kg	1.200.00	1.15	1.380.00	
5	N.B-42	Στεγάνωση πυθμένα τάφρων αποστράγγισης με γεωμεμβράνη	ΟΔΟ-2412	m²	600.00	6.60	3.960.00	
6	B-43.1	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	ΥΔΡ-6370	m	100.00	3.80	380.00	
7	B-44	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)	ΥΔΡ-6373	m	100.00	13.70	1.370.00	
8	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	200	9.6	1.920.00	
9	N.B-81	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες από σκυρόδεμα ψυχρής επεξεργασίας	ΟΔΟ-2922	m²	269	20.00	5.380.00	
10	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	m³	5.00	16.25	81.25	
11	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	μμ	100.00	1.00	100.00	
12	Δ-2Α	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ-1132	m²	150.00	3.40	510.00	
13	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	150.00	1.20	180.00	
14	Δ-8Α	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ-4521B	m²	150.00	9.74	1.461.00	
15	ΟΙΚ Ν73.13	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm, για διαβάσεις ΑΜΕΑ	ΟΙΚ 7313	m	100	25	2.500.00	
16	ΟΙΚ Ν73.93	Κατασκευή έγχρωμου βοτσαλωτού δαπέδου μεταβλητού πάχους	ΟΙΚ 7373.1	m²	500.66	50	25.033.00	
17	ΟΙΚ 74.90.04	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΟΙΚ 7494	μμ	100	14.6	1.460.00	
18	ΟΙΚ 79.21	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7921	kg	302.63	1.35	408.55	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							66.484.80	
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΑΣΙΝΟ								
18	ΠΡΣ Γ01	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	στρ.	0.55	105	57.75	
19	ΠΡΣ Δ07	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ 1710	m³	10	8.5	85.00	
20	ΠΡΣ Δ02.3	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	ΠΡΣ 5210	ΤΕΜ	5	7.4	37.00	

21	ΠΡΣ Ε04.2	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m	ΠΡΣ 5110	TEM	5	2.4	12.00
22	ΠΡΣ Ε09.5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ 5210	TEM	5	1.3	6.50
23	ΠΡΣ Ε09.4	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	ΠΡΣ 5210	TEM	5	1.1	5.50
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							203.75
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ			ΑΘΡΟΙΣΜΑ				66688.55
			Γ.Ε. & Ο.Ε.		18%		12003.94
			Μερικό Σύνολο				78692.49
			ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		15%		11803.87
			Μερικό Σύνολο				90496.36
			Πρόλεψη Αναθεώρησης				8002.63
			Μερικό Σύνολο				98498.99
			Απολογιστικά				1501.01
			Μερικό Σύνολο				100000.00
			Φ.Π.Α.		24%		24000.00
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				124000.00

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προιστάμενος ΤΣΕ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ