



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΠΑ Α.Π. 2.9
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 300.000 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

α/α	α/α	Είδος Εργασίας	Αρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
	τιμολ		Αναθεώρησης			μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ								
1	3.01.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	200	1,2	240,00	
2	3.06.01	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6058	m³	3.500,00	0,72	2.520,00	
3	3.06.02	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6058	m³	10.000,00	1,07	10.700,00	
4	4.01.01	Καθαίρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	2,00	41,58	83,16	
5	N.4.02.01	Πλήρης καθαρισμός κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα, βλάστηση, δέντρα κλπ και εκβάθυνση-διαπλατύνση κοιτών ποταμών με τη χρήση μηχανικού εξοπλισμού και την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ή την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	στρ.	185,00	720,00	133.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							146.743,16	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
6	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	30,00	8,20	246,00	
7	9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m3	5,00	93,00	465,00	
8	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	50,00	0,98	49,00	
9	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	ΥΔΡ 6152	m3	100,00	10,30	1030,00	
10	B-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m²	350,00	1,80	630,00	

11	B-65.1.3	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	ΟΔΟ-2311	kg	3400,00	3,40	11560,00
12	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m ²	1620,00	2,50	4050,00
13	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m ³	280,00	17,52	4905,60
14	N.8.04.01	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους χειμάρρων, βάρους έως 5 kg	ΥΔΡ 6157.1	m3	100,00	5,00	500,00
15	N.8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου βάρους 500-1500 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	100,00	25,70	2570,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							26.005,60
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
16	N.ΣΤ.4.3.8	Κοπή δένδρων οποιουδήποτε ύψους και μεγέθους	ΠΡΣ 5354	τεμ	5,00	150,00	750,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							750,00
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ			173.498,76
				Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%			31.229,78
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ			204.728,54
				ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			30.709,28
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ			235.437,82
				Πρόλεψη Αναθεώρησης			5.500,00
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ			240.937,82
				ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ			997,66
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ			241.935,48
				Φ.Π.Α. 24%			58.064,52
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			300.000,00

ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΜΦΙΣΣΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥ
ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΒ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ

Μηκος 20

151.520,00 20515,60 630,00 750,00

<u>205612,64</u>	<u>27839,67</u>	<u>854,91</u>	<u>1017,75</u>	<u>235325</u>	
Συρματοκιβωτια:	Διασταση	Τεμαχια	μ2	βαρος	ογκος
	2X1X1	120	1320	2760	240
	2X1X0.50	40	300	640	40
		Συνολο	1620	3400	280